
Przedmiar robót**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont strażnicy OSP
ADRES INWESTYCJI : Łyszkowice ul.Gminna 12
INWESTOR : Gmina Łyszkowice
ADRES INWESTORA : Łyszkowice ul. Gminna
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-28

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-07-28

Data zatwierdzenia

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Wrota garażowe				
1 d.1	KNR 4-01 0201-01	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²	1.200		
2 d.1	KNR 4-01 0347-10	Skucie nierówności 4 cm na ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m ²	35.000		
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³	0.324		
4 d.1	KNR 4-01 0701-03	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	8.200		
5 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją	m ³	1.890		
6 d.1	analiza indywidualna	Demontaż bramy garażowej do ponownego wbudowania	m ²	11.700		
7 d.1	KNR 2-05 0208-03	Konstrukcje podparć, zawieszów i osłon o masie elementu do 20 kg	t	0.050		
8 d.1	analiza indywidualna	Montaż elementów kołków	szt	6.000		
9 d.1	ZKNR C-1 0102-05 w.s.5.4. 9906 analogia	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach betonowych, tynkowanych - zakrycie elementów wzmacniających oraz zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach.	m ²	1.000		
10 d.1	ZKNR C-1 0107-03 0107-01 analogia	Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego na gotowym podłożu (z jednowarstwowym zagruntowaniem) na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm)	m ²	5.000		
11 d.1	ZKNR C-1 0104-05 analogia	Ochrona narożników wypukłych prostych.	m	22.000		
12 d.1	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²	3.800		
13 d.1	analiza indywidualna	Montaż i dostawa bramy stalowej segmentowej podnoszonej ręcznie wg wymogów OSP, z 3 okienkami, ocieplona o wym szer. 335x400, z zamknięciem od środka	m ²	13.065		
Razem dział: Wrota garażowe						
2		Roboty tynkarskie i malarskie				
14 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	12.500		
15 d.2	KNR 4-01 0704-01	Powlekanie siatki na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²	21.500		
16 d.2	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki na stropach płaskich, podciągach, ścianach	m ²	21.500		
17 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach	m ²	239.680		

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.2	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²	164.500		
19 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	404.500		
20 d.2	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie unigruntem tynków	m ²	404.500		
21 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi - starych tynków wewnętrznych	m ²	404.500		
22 d.2	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi - tynków wewnętrznych ścian i sufitów - 3 warstwa	m ²	404.500		
23 d.2	KNR 4-01 1214-02	Zeszkrobanie farby olejnej - lamperii	m ²	70.784		
24 d.2	analiza indywidualna	Demontaż na czas realizacji prac i ponowny montaż instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznej i sprężonego powietrza	kpl.	1.000		
Razem dział: Roboty tynkarskie i malarskie						
3		Posadzka				
25 d.3	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	15.000		
26 d.3	KNR 4-01 0804-03	Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu	miejsce.	15.000		
27 d.3	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu - zgroszkowanie do 1 cm	m ²	164.500		
28 d.3	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca z wylewki samopoziomującej gr 3-5 mm	m ²	164.500		
29 d.3	analiza indywidualna	Posadzka samopoziomująca epoksydowa np Epoxol Flor S lub równoważna wraz z cokołnikiem wys. 10 cm	m ²	170.668		
Razem dział: Posadzka						
4		Wydzielenie pomieszczenia				
30 d.4	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²	21.600		
31 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²	43.200		
32 d.4	KNR 2-02 1502-05	Dwukrotne malowanie unigruntem tynków	m ²	52.110		
33 d.4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi	m ²	52.110		
34 d.4	KNR 2-02 1016-01	Montaż ościeżnic drzwiowych	szt.	1.000		
35 d.4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²	1.890		
Razem dział: Wydzielenie pomieszczenia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

KOSZTORYS OFERTOWY

L p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: